

PREZYDENT MIASTA
Tomaszowa Maz.

Tomaszów Mazowiecki, dn. 25 sierpnia 2021 r.

(411)
BIURO
Rady Miejskiej
w Tomaszowie Maz.
24.08.2021r.

*Pan
A. Witczak
Radny Rady
Tomaszowa Maz.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego
Krzysztof Kuchta*

Pan
Krzysztof Kuchta
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego

Znak sprawy: WAK.0003.80.2021

W odpowiedzi na interpelację Pana Adriana Witczaka Radnego Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego złożoną w dniu 3 sierpnia 2021 roku dotyczącą awarii wodno – kanalizacyjnej przy ulicy Kwiatowej i przy ulicy Konstytucji 3 Maja informuję, iż zgodnie z informacją otrzymaną z Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. zapadnięcie terenu na ulicy Kwiatowej spowodowane było nasilonym ruchem pojazdów ciężarowych, które naruszyły konstrukcje kilkuletnich studni kanalizacji sanitarnej. Konsekwencją tego było rozszczelnienie studni, wyciek płynnej części ścieków pod asfaltem, wypłukanie piachu do kanalizacji co skutkowało zarwaniem się asfaltu na tej ulicy. Po wymianie kręgów betonowych, zasypaniu wykopu i odtworzeniu nawierzchni w obszarze awarii została skamerowana infrastruktura kanalizacyjna w ulicy Kwiatowej. Awaria została usunięta niezwłocznie.

Przyczyną awarii sieci wodociągowej w ulicy Konstytucji 3 Maja była struktura wiekowa i materiałowa sieci położonej w tej ulicy. Według stanu na koniec 2020 roku, całkowita długość sieci wodociągowej w Tomaszowie Mazowieckim wynosiła 182,9 km. Sieć składała się wówczas w ok. 28,5% z rur z PCV, w ok.18,95% z rur PE, w ok.47,15% przewodów żeliwnych, w ok. 5,2% z azbestocementowych, w ok. 0,2% z rur ze stali.

Ponad 37,9% rurociągów jest starszych niż 30 lat, a 11 km przewodów wykonano z azbestocementu. Zastępowanie rur azbestocementowych wyrobami bezazbestowymi następuje w miarę technicznego zużycia.

Wyzwaniem dla Spółki jest „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjęty przez polski rząd 14 maja 2002 r. W programie założono,

że do 2032 r. wszystkie wyroby azbestowe należy usunąć. Oznacza to, że do 2032 r. ZGWK powinien wymienić około 11 km sieci wodociągowej.

W okresie od 2015 roku do 2021 roku Spółka wykonała już modernizację sieci kanalizacji sanitarnej położonej na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego o długości ok. 13 901,56 mb.

Plany inwestycyjne ZGWK w zakresie wymiany sieci wodno – kanalizacyjnej zawarte są w aktualnie obowiązującym „Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2020 – 2022”, który został przyjęty Uchwałą NR XXII/194/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2020 r.


PREZYDENT MIASTA
Marcin Witko